



PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC RELAÇÃO DE MATERIAIS INCÊNDIO-SDAI PROJETO EXECUTIVO

Nº DA META - 2023.021

Nº DA ORDEM – 2023.06.19.11

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PARA EDIFICAÇÕES HOSPITALARES E DE PESQUISA DA FIOCRUZ/RJ.

AGO/ 2023

30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-LM-0001-R000

INC-032

Contrato nº 034/2020

Controle de Revisões					
TE: Tipo		A-Preliminar	C-Para Conhecimento	E-Para Construção	G-Conforme Construído
Emissão		B-Para Aprovação	D-Para Cotação	F-Conforme Comprado	H-Cancelado
REV	TE	Descrição	Elaborado	Verificado	Aprovado
R000	B	Emissão Inicial	Rogério	Erico	

Projeto 5 - Pavilhão Rocha Lima - IOC - SDAI- Projeto Executivo
Documento: 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LM-0002-R001
Data: Março/2023

Item	Descrição	Unid	Quant
1	Fornecimento e instalação de central de incêndio, até 4 laços expansiva da central JUNO Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência JUNONET da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico	pç	1
2	Fornecimento e instalação de detector de fumaça sensor optico, tensão de serviço 17 a 30 Vdc Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência ZEOS-AS-S da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico	pç	211
3	Fornecimento e instalação de detector de termovelocimetrico, sensor optico, tensão de serviço 17 a 30Vdc Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência ZEOS-AS-H da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico	pç	5
4	Fornecimento e instalação de indicador sonoro e visual de efeito estroboscopia, possibilidade de som continuo ou temporizado carcaça na cor vermelha Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência VALQUIRIA_COMO da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico	pç	10
5	Fornecimento e instalação de botão de alarme manual, indicador LED para alarme acionado Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência GFE-MOPE-A da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico	pç	8
6	Fornecimento e instalação de modulo isolador material da caixa na cor branca brilhante, Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência XP95 da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico	pç	11
7	Fornecimento e instalação de indicador remoto	pç	36

Projeto 5 - Pavilhão Rocha Lima - IOC - SDAI- Projeto Executivo
Documento: 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LM-0002-R001
Data: Março/2023

Item	Descrição	Unid	Quant
	de 360 graus, instalação no forro Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência GFE-REM-IND-A da EZALPHA_MV ou similar equivalente técnico		
8	Fornecimento e instalação de cabo de controle formado por 4#1,0mm2 e dreno de 1,0mm2 cobertura retardante a chama na cor preta Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência CABO DE CONTROLE SB ATOX HEPR/SHF1 da INNOVACABLE ou similar equivalente técnico	m	1200
9	Fornecimento e instalação de cabo de controle formado por 2 condutores de seção 1,5mm2, cobertura retardante a chama na cor preta Demais informações ver o caderno de encargos e especificações técnicas Referência CABO DE CONTROLE SB ATOX HEPR/SHF1 da INNOVACABLE ou similar equivalente técnico	m	1000
10	Fornecimento e instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1", em barras de 3 metros, Referência APOLO ou similar equivalente técnico	br	500
11	Fornecimento e instalação de curva de 90 graus de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1", Referência APOLO ou similar equivalente técnico	pç	380
12	Fornecimento e instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1.1/4", em barras de 3 metros, Referência APOLO ou similar equivalente técnico	br	23
13	Fornecimento e instalação de curva de 90 graus de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1.1/4", Referência APOLO ou similar equivalente técnico	pç	9
14	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível com capa de PVC na cor preta diâmetro 3/4" Referência SPTF, TECNOFLEX ou similar equivalente técnico	m	48
15	Fornecimento e instalação de conector macho	br	72

Projeto 5 - Pavilhão Rocha Lima - IOC - SDAI- Projeto Executivo
Documento: 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LM-0002-R001
Data: Março/2023

Item	Descrição	Unid	Quant
	zincado de latão, diâmetro 3/4" Referência SPTF, TECNOFLEX ou similar equivalente técnico		
16	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio silício, dimensões 4x4", altura de 10cm, pintura a pó em poliéster cor cinza Munsell N6.5 Fornecido com entradas de 1/2" a 1.1/4" com rosca BPS, Referência ELEJEX ou similar equivalente técnico	pç	224
17	Fornecimento e instalação de caixa de passagem de alumínio silício, dimensões 150x150x100mm, tampa parafusada, grau de proteção IP65, Referência WETZEL ou similar equivalente técnico	pç	10
18	Fornecimento e instalação de condutele de alumínio silício, diâmetro 3/4", modelo LL, Referência WETZEL ou similar equivalente técnico	pç	74
19	Fornecimento e instalação de condutele de alumínio silício, diâmetro 3/4", modelo T, Referência WETZEL ou similar equivalente técnico	pç	11
20	Fornecimento e instalação de caixa de embutir dimensões 200x200x120mm, sem tampa, pintado na cor munsell N6.5 Referência PHAYNELL DO BRASIL ou similar equivalente técnico	pç	1
22	Fornecimento e instalação de braçadeira em aço galvanizado, tipo D com chaveta de pressão, diâmetro 3/4" Referência MOPA, ELETROPOL ou similar equivalente técnico	pç	250
23	Fornecimento e instalação de braçadeira em aço galvanizado, tipo D com chaveta de pressão, diâmetro 1.1/4" Referência MOPA, ELETROPOL ou similar equivalente técnico	pç	25