














Nº ORÇAMENTO: 6278		DATA: 16/04/2025				
<div><div></div><div></div><div></div></div>		Livia Sousa livia@projinox.com.br (11) 2480-3461/R37				
Dados para Faturamento						
Cliente: Tércia Maria G. S. Fragoso		Telefone:				
Contato: Tércia Maria Fragoso		Celular: 81 99635.9731				
Email: terciaengenharia@gmail.com		CNPJ:				
Entrega do Material/Obra		Entrega da Cobrança				
Obra:		Obra:				
Endereço:		Endereço:				
Bairro:		Bairro:				
CEP:		CEP:				
UF/Munic:		UF/Munic:				
Tel:		Tel:				
ITEM	IMAGEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UN.	VL UNIT	R\$ TOTAL
1	<div><div>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</div></div>	BANCADA 1.000X750x900MM C/01 CUBA 500X400X250MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido . Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	2.960,00	2.960,00
2	<div><div>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</div></div>	BANCADA 1.200X750x900MM C/01 CUBA 500X400X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido . Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	5	PÇ	3.481,30	17.406,50
3	<div><div>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</div></div>	BANCADA 1.400X600x900MM C/01 CUBA 400X350X150MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido . Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	2.970,00	2.970,00
4	<div><div>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</div></div>	BANCADA 1.400X750x900MM C/01 CUBA 500X400X250MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido . Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	4	PÇ	3.580,00	14.320,00
5	<div><div>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</div></div>	BANCADA 1.400X750x900MM C/01 CUBA 500X400X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido . Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	2	PÇ	3.791,20	7.582,40

6	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 1.450X600x900MM C/01 CUBA 400X350X150MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	3.057,60	3.057,60
7	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 1.500X600x900MM C/01 CUBA 400X350X150MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	3.130,75	3.130,75
8	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 1.500X750x900MM C/01 CUBA 400X350X150MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	3.538,45	3.538,45
9	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 1.500X750x900MM C/02 CUBAS 600X500X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	5.106,45	5.106,45
10	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 1.500X750x900MM C/01 CUBA 600X500X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	4.150,00	4.150,00
11	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 1.600X750x900MM C/01 CUBA 500X400X250MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	4	PÇ	3.890,00	15.560,00
12	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 2.000X750x900MM C/01 CUBA 500X400X250MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	4	PÇ	4.510,00	18.040,00



13	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 2.000X750x900MM C/01 CUBA 500X400X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	4.720,80	4.720,80
14	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 2.000X750x900MM C/01 CUBA 500X400X250MM E 01 EXPURGO Ø 300MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	5.005,00	5.005,00
15	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 2.400X750x900MM C/01 CUBA 500X400X250MM E 01 EXPURGO Ø 300MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	5.900,00	5.900,00
16	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 2.600X750x900MM C/02 CUBAS 600X500X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	7.085,20	7.085,20
17	 IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	BANCADA 3.000X750x900MM C/02 CUBAS 600X500X400MM <i>Em aço inox 304. Acabamento Polido, bitola 16. Com frontal nas partes tangentes a parede, bordas de contenção de líquido. Pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1". Parte inferior da cuba com pintura de acabamento.</i>	1	PÇ	7.705,00	7.705,00

PRAZO DE ENTREGA:	15 A 20 DIAS ÚTEIS	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	27/06/2025	VALIDADE DA PROPOSTA:	15 DIAS		
COND. DE PAGAMENTO:				30% SINAL E SALDO 28 DIAS	SUB TOTAL:	R\$	128.238,15
TRANSPORTADORA:				FOB	INSTALAÇÃO	R\$	-
Observações					EMBALAGEM	R\$	-
					FRETE:	R\$	-
					TOTAL:	R\$	128.238,15

LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO

Retira de materiais das 7h45 às 11h30 e das 13h às 16h30, após esse horário nenhum material poderá ser retirado em nossa expedição.

- 1- Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos;
- 2- Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamentos após o material entrar e processo de produção;
- 3- O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente;
- 4- Caso o pagamento seja realizado por meio do cartão BNDES haverá um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.
- 5- Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente por conta do destinatário - FRETE FOB;
- 6- Entrega inclusa para cidade de São Paulo, Grande SP e ABC (Para pedidos acima de R\$ 500,00);
- 7 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio;
- 8- Quando houver contratação de instalação que necessitem de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que podem sujar o local. Portanto informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessários retoques na pintura que não estão inclusos em nossos custos;
- 8- Em caso de instalação onde será necessário furar pisos ou azulejos e o mesmo quebrar por não estar colado corretamente, a responsabilidade é totalmente do contratante.
- 9- Quando a contratação contemplar medição in loco, será necessário um acompanhante para orientações que se façam necessárias e para assinatura da ordem de serviço;
- 10- Caso a medição ou instalação seja solicitada pelo contratante e não esteja em ponto de medição ou sem frente de serviço liberada será cobrado o valor da visita;
- 11- Caso seja constatado através de medição que as bancadas necessitarão de grau ou recortes que não foram mencionadas no ato do orçamento, o mesmo sofrerá acréscimo;
- 12- Senão houver liberação de frente de obra em até 30 dias, a Projinox reserva-se do direito de poder reajustar os preços, em caso de aumento de matéria-prima e demais insumos.
- 13- Uma vez que o produto estiver concluído, o cliente tem até 7 dias para retirar o pedido a partir do aviso;
- 14- Os produtos poderão ter variação de até +/- 5 mm de tolerância

ATENÇÃO: Por favor, confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega, pois não realizamos montagem dos produtos e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou içamento de fora do prédio.

Livia Sousa

Aceite do comprador